



Условные обозначения

Обозн.	Описание
2-1	Номер группы в щите Щ-2 (номер на чертеже)
Щ-1	Щит автоматизации

Примечание:

Диммируемые светильники- 2-1; 2-14; 2-17

Примечание:

1. Проводку выполнить кабелем ВВГнг-LS 3x1.5 мм²;
2. Сеть освещения проложить за подвесными потолками кабелем в трубах ПВХ D=20мм с креплением скобами к перекрытиям, сечением и марки соответствующей данному проекту;
3. Каждое отдельное включение ведется отдельно от распределительного щитка, где располагается коммутационная аппаратура системы МУ НОМЕ и защитная отключающая аппаратура;
4. После выполнения электромонтажных работ, выполнить исполнительную документацию, с нанесением трасс. Предоставить акт на скрытые работы.

- ⊗ ⊙ -св-ки от застройщика
- ⊗ ⊙ -св-к потолочный, встроенный.
- ⊗ ⊙ -св-к потолочный, накладной.
- ⊗ ⊙ -св-к настенный
- ⊗ ⊙ -прожектор, накладной, поворотный
- ⊗ ⊙ -св-к встраиваемый, галоген
- ⊗ ⊙ -св-к подвесной
- ⊗ ⊙ -люстра
- ⊗ ⊙ -св-к настенный, встроенный. дежурный
- ⊗ ⊙ -св-к настенный светодиодный, встроенный, над ступенями
- контурная подсветка потолка

Изм.	Колич.	Лист N	Док	Подпись	Дата
Разраб.				Булкин М.В.	
Проверил				Азаров А.Н.	
ГИП				Азаров А.Н.	
Утв.				Зиновьев И.В.	

ЭОМ

Объект: Индивидуальный дом

2-й этаж СИСТЕМА МУ НОМЕ	Стад.	Лист	Листов
	РД	8	9

**Схема кабельной прокладки
силовой сети освещения**